



Beim alten Flugplatz 23 (Achtung Navi führt oftmals zu: Alter Flugplatz - das ist eine andere Str.),

in der Straße dann den Schildern von Schröder folgen - wir sind gegenüber - das letzte Haus auf der linken Seite im Wendehammer

Transport

Die Hüpfburg ist auf einer Euro-Palette gelagert. Die Maße der zusammen gerollten Hüpfburg sind ca. 70cm x 120cm und sie hat ein Gewicht von ca. 100kg. Eine mittlere Hüpfburg passt in einen Kombi mit umgelegten Rücksitzen. Wenn Sie einen Hänger haben, können wir die Palette mit dem Gabelstapler reinlegen. Sie brauchen keine zusätzliche Person zur Abholung mitbringen. Beim Veranstaltungsort ist ein Rollbrett oder ähnliches evtl. hilfreich. Eine Hüpfburg wird gekippt und gerollt, nicht unbedingt getragen.

Aufbau

1. Plane auslegen
2. Hüpfburg auf der Plane ausrollen
 - a. Hüpfburg Rolle dort hinlegen, wo die mittige Rückseite sein soll (bei einer rechteckigen Uhr also auf die 12 legen) – nach vorne ausrollen, ausklappen
3. Schlauch über den Stutzen des Lüfters ziehen und mit dem Spanngurt (der beim Transport um die Hüpfburg ist) fest machen
 - a. Es gibt meistens 2 Schläuche an der Hüpfburg – den anderen einfach zubinden.
4. Lüfter anmachen – der läuft immer – Kabeltrommeln abrollen
5. Alle Reißverschlüsse (meistens seitlich) vorsichtig zu machen
6. Grüner Teppich davor legen
7. Falls vorhanden – Heringe diagonal in den Boden rammen

Insgesamt müssen Sie für den Aufbau ca. 15 Min. einkalkulieren. Das reine Aufblasen der Hüpfburg dauert ca. 1-2 Min.. Der Abbau dauert ca. 30 Min.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie bei der Nutzung der Mietsache in Ihrem eigenen Interesse unbedingt folgende Sicherheitshinweise:

Durch den Betrieb der Mietsache eröffnen Sie einen Gefahrenbereich, für den Sie als Mieter und auch als Aufsichtsperson die Verantwortung tragen. Stellen Sie daher sicher, dass die Mietsache durchgängig von mindestens einer volljährigen Person überwacht und betreut wird.

Lassen Sie die Mietsache zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt.

Schließen Sie evtl. eine (Haftpflicht-) Versicherung gegen alle im Zusammenhang mit dem Betrieb der Mietsache stehenden Risiken ab (eine Beschädigung der Hüpfburg durch den Mieter ist bei sachgerechtem Gebrauch nahezu ausgeschlossen)

Setzen Sie sich im Falle von Fragen oder Unklarheiten mit der Spielpunkt GmbH in Verbindung.

Ab einer Windstärke von 6 oder Böen darf die Mietsache nicht mehr betrieben werden. Außerdem muss diese bei windanfälliger Aufbau durch Erdhaken oder durch Zurrgurte gesichert werden.

Lassen Sie niemanden auf Abgrenzungen und/oder Wände der Mietsache klettern.

Lassen Sie keinesfalls mehr Personen auf die Mietsache als jeweils zugelassen. Sobald die Mietsache Luft verliert, müssen alle Kinder unverzüglich die Mietsache verlassen.

Spielpunkt übernimmt keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die beim Betrieb des Gerätes geschehen, da nur Sie die Mietsache beaufsichtigen.

Abbau Hüpfburg:

1. Kompressor ab, alle Reißverschlüsse auf – ca. 10 Min warten



2. alle Aufbauten und Rutschen einklappen, sodass ein Rechteck entsteht



3. Linke Seite einen Meter umklappen und ganz oft drüber laufen



4. Abwechselnd links und rechts einklappen (& immer platt treten) bis die Bahn



ca. 1m breit ist



1 Meter breit, 4-5m lang

5. Ende der Bahn (Rückseite der Hüpfburg) anheben und Spanngurt drunter legen



6. Ganz klein vom Eingang zur Rückseite **AUFROLLEN**, Spanngurt schließen – fertig! **Muss auf Palette passen.**



Bei nicht ordnungsgemäßer Rückgabe (geklappt und nicht gerollt, größer als 1,3m x 1m, o.ä.) nehmen wir 25,- Euro extra. Es wird auch nicht durch uns bei der Rückgabe bei einem evtl. nochmaligen Rollen geholfen.